

Согласовано:
 Заместитель ген. директора по строительству
 ООО "Омсктехуглерод"
 "29" 04 2018г. Касимов А.И.

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 "29" 04 2018г. Афанасьев А.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 48

Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова, 4г) Инв. №00008581. Ремонт кровли в осях Г-Е/13-24. ✓

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1		2	3	4	5	6	7	8
Демонтажные работы								
1	Разрушение	Демонтаж плит покрытия 3x12/7 тн	шт	28 ✓	Подрядчик			
2	Разрушение	Демонтаж ж/бетонных балок фонарей 0,2x0,6x12	шт	20 ✓	Подрядчик			
3	Разрушение	Демонтаж м/конструкций каркасов фонарей, связей, дефлекторов в лом	тн	11,21 ✓	Подрядчик			
4	Разрушение	Демонтаж рулонного кровельного покрытия	м2	5218 ✓	Подрядчик			
5	Разрушение	Демонтаж цементной стяжки 50 мм	м2	3028 ✓	Подрядчик			
6	Разрушение	Разборка утеплителя из жестких плит газосиликата 100 мм	м2/м3	1820/182 ✓	Подрядчик			
7		Погрузка строительного мусора экскаватором на автомобили-самосвалы	тн	1160 ✓	Подрядчик			
8		Перевозка строительного мусора автомобилями самосвалами на полигон 27 км	тн	2530 ✓	Подрядчик			
Покрытие кровли								
9		Монтаж м/конструкций балок замены фонарей	тн	57,53 ✓	Подрядчик	м/конструкции балки	тн	57,53 ✓
						Электроды	кг	178 ✓
10		Изготовление и монтаж опорных элементов закладных деталей весом до 20 кг	тн	0,3 ✓	Подрядчик	Лист ст3 20 мм	тн	0,309 ✓
						Электроды	кг	18 ✓
11		Заделка отверстий в ж/бетонных плитах перекрытия площадью до 1 м2, тол. 100 мм с армированием отдельными стержнями	м3	3,2 ✓	Подрядчик	Бетон В15	м3	3,25 ✓
						Арматура 12 АIII	тн	0,39 ✓
						Арматура 8 АI	тн	0,18 ✓

В.И.А.

Афанасьев А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	1589 ✓	Подрядчик	Панель Isofire roof 120mm	шт/м2	254/1625
					Самонарезающий винт HSP-Х5,5/6,3-160	шт	2664 ✓
					Самонарезающий винт 4.2x13	шт	6200 ✓
					Заклепка ЗК 4.8x11	шт	960 ✓
					Лента клеющая уплотнительная 30x2	шт	1250 ✓
					Пена монтажная	бал	40 ✓
					Герметик силиконовый мороз	туб	40 ✓
					Фасонный элемент	м/м2	838/280,38 ✓
13	Утепление сопряжения м/конструкций и панелей базальтовой теплоизоляцией тол.100 мм	м2/м3 ✓	268/26,8 ✓	Подрядчик	Маты МП-100(60)	м3	26,8
14	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 серая за два раза	м2	90 ✓	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая	кг	34,4
					Уайт-спирит	кг	2,52
Гидроизоляционный ковер							
15	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных тол. 50 мм	м2	2330 ✓	Подрядчик	Раствор М100	м3	118,83
16	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	118,83	Подрядчик	Цемент	тн	36,124
					Песок	тн	230
17	Изготовление и монтаж закладной детали до 20 кг	тн	0,6 ✓	Подрядчик	Лист ст 3 10	тн	0,618
					Электроды	кг	10,2
18	Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер битумным праймером	м2	4848 ✓	Подрядчик	Праймер битумный	кг	2182
19	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	4848 ✓	Подрядчик	Стеклоизол ПТ	м2	5624
20	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой-нижний слой под примыкания	м/м2	156/310 ✓	Подрядчик	Стеклоизол ПТ	м2	360
					Стеклоизол ПТ	м2	440
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	м/м2	156/310 ✓	Подрядчик	Сталь оцин. 0,7 мм	тн	0,38
					Раствор М100	м3	0,8
					Дюбель распорный 6x60	шт	624
					Цемент	тн	0,24
	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,8 ✓	Подрядчик	Песок	тн	1,55
					Рейка прижимная "Технониколь"	м	65
	Монтаж прижимной рейки для фиксации ковра	м	64 ✓	Подрядчик	Дюбель распорный 6x60	шт	320

В. Каз

М. Сидор

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	2 ✓	Подрядчик	Кирпич сил	шт	607
Раствор М100					м3	0,43	
	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,43 ✓	Подрядчик	Цемент	тн	0,13
					Песок	тн	0,83
	Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм	шт	22	Подрядчик			
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	шт	22 ✓	Подрядчик	Воронка кров. с прижимным фланцем и уловителем	шт	22

Начальника ЛЦ

 Клинов А.С.

Начальник СтрО

 Бирюков М.С.



